

## PRZEDMIAR

### BRANŻA DROGOWA

**INWESTOR:** GMINA LEONCIN  
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA  
INWESTYCJI:** Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski

**OBIEKT:** Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Secymin Polski cz. dz. nr ew. 170  
na odcinku od km 0+000 do 0+770 o długości 0,770 km

Odcinek długości 0,490 km i szer. 3,0 m; odcinek długości 0,280 km i szer. 3,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,770
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	2 450,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 450,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	2 450,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 450,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	2 450,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ściernalna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 450,00

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak