

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie i Stare Polesie

OBIEKT: Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie cz. dz. nr ew. 263, 134 oraz w Starym Polesiu
cz. dz. ew. 102/1

Odcinek długości 1,888 km i szer. 3,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00"	km	1,888
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	6 608,00
3	KNR 911/101/1	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami - Analogia: Ułożenie siatki z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m	m2	6 608,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	6 608,00
5	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	6 608,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	6 608,00
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	6 608,00
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	6 608,00
9	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	6 608,00

WÓJT GMINY
Adam Mirasław Krawczak

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie

OBIEKT: Remont drogi w miejscowości Nowe Polesie cz. dz. nr ew. 368

Odcinek długości 0,800 km i szer. 3,5 m

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Ilość</i>
1	2	3	4	5
1	KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00"	km	0,800
2	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	2 800,00
3	KNR 911/101/1	Wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami - Analogia: Ułożenie siatki z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m	m2	2 800,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	2 800,00
5	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 800,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	2 800,00
7	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 800,00
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	2 800,00
9	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 800,00

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak