

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STANISŁAWÓW
GM. LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi cz.dz. nr ewid. 121/3 w miejscowości Stanisławów na odcinku od km 0+575 do 0+990 o łącznej długości 0,415 km

Odcinek długości 0,415 km i szer. 4,50 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,415
2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	1 867,50
3	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²	1 867,50
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	339,00
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m ²	1 867,50
6	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarcie RM-2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 867,50
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 867,50
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 867,50
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	1 867,50
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 867,50
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	1 867,50
12	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1 867,50
13	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy – Nawierzchnia z tłuczni kamiennego – mieszanka optymalna 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 8 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (szer. 20cm na całej długości po obydwu stronach jezdni)	m ²	166,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak