

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OŚNIKI GM. LEONCIN

OBIEKT: Przebudowa drogi cz.dz. nr ewid. 121/8 w miejscowości Ośniki na odcinku od km 0+015 do 0+365 km oraz cz. dz.nr ewid. 121/11 w miejscowości Ośniki na odcinku od km 0+000 do 0+035 km o łącznej długości 0,385 km

Odcinek długości 0,385 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,385
II	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km- na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m3	310,00
3	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3.0m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3	310,00
III	PODBUDOWY			
4	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m2	1 540,00
5	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m3	310,00
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 540,00
7	KNR 2-31 0109-03	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarcie RM 2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 540,00
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego – mieszanka optymalna 0/63 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 540,00
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa naturalnego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 540,00
IV	NAWIERZCHNIA JEZDNI			
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1 540,00
11	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 540,00

12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1- 0,3kg/m2	m2	1 540,00
13	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 540,00
V	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – mieszanka optymalna 0/31,5 – grubość po zagęszczeniu 8 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	154,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak