

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		WYMIANA OKIEN NA HALI SPORTOWEJ			
2	KNR 2-02 1612-0300	Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o wysokości do 8 m. 3,2*7,50	m2 m2	 24,000	 24,000
3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 30*2,40*1,50	m2 m2	 108,000	 108,000
4	KNR 4-01 0354-1100	Wykucie z muru i montaż zewnętrznych parapetów stalowych 30	szt. szt.	 30,000	 30,000
5	KNR-I 0-19 1023-1101	Okna z PCV trzyszybowe o współczynniku 0,8 bezołowiowe rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na dyblach stalowych,z obróbką obsadzenia. 30*2,40*1,50	m2 m2	 108,000	 108,000
6	KNR 7-08 0301-0100	Układ sterowania elektrycznego okien siłownikami KM 18 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
7		REMONT POKRYCIA DACHU NA HALI SPORTOWEJ			
8	KNR-O 9-14 0101-0100	Jednowarstwowe krycie dachów papą aktywowaną termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS o grubości układu 5,7 mm z gwarancją 20 lat. 37,10*18,65	m2 m2	 691,915	 691,915
9	KNR 4-03 0706-0200	Demontaż i montaż przewodów instalacji odgromowej na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 50 mm2 3*37,00+4*18,00	m m	 183,000	 183,000
10		ROBOTY MALARSKIE HALI SPORTOWEJ			
11	KNNR-W 3 1013-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 36,20*17,75/10	10 m2 10 m2	 64,255	 64,255
12	KNR 2-02 1611-0400	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
13	KNNR-W 3 1003-0700	-Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności (2*36,20*8,90+2*18,65*9,40)/10	10 m2 10 m2	 99,498	 99,498
14	KNNR-W 3 1003-0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99,498	10 m2 10 m2	 99,498	 99,498
15	KNR-I 19-01 1304-0900	Doplata za taśmy malarskie do malowania pasów na ścianach w dwu lub więcej kolorach o szer. do 50 cm 2*36,2+2*17,75	m m	 107,900	 107,900
16		REMONT PODŁOGI SALI SPORTOWEJ			
17	KNNR 3 0807-0400	Ocyklinowanie mechaniczne posadzek,o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2 36,20*17,75	m2 m2	 642,550	 642,550
18	KNNR 3 0807-0600	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek,trzykrotne lakierowanie 642,550	m2 m2	 642,550	 642,550
19	KNR 4-01 1207-0200	Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi pasów na podłodze 2*36,00+2*16,00+3*16,00+2*24,00+2*36,00+2*16,00	m m	 304,000	 304,000
20		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
21	KNR 2-02 1612-0300	Rusztowania ramowe warszawskie,przestrzenne o wysokości do 8 m. 3,20*3,20	m2 m2	 10,240	 10,240
22	KNR 4-01 0354-0600	Demontaż krat- obudowy lamp świetłówkowych o powierzchni do 1 m2 40	szt. szt.	 40,000	 40,000
23	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8*5	szt. szt.	 40,000	 40,000
24	KSNR 5 0405-0401	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe na podłożu z cegły wykonywane przewodami wtynkowymi,w w szkolnych halach sportowych. 20	szt. szt.	 20,000	 20,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
25	KSNR 5 0502-0101	Montaż naświetlaczy żarowych do przykręcania z zamontowaniem klosza 18	kpl. kpl.	 18,000	18,000
26	KNNR 9 1005-0100	Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na wysięgniku- oprawa ledowa 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
27	KSNR 5 0502-0101	Montaż opraw ledowych z zamontowaniem klosza 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
28		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO HALI SPORTOWEJ			
29	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie podestu i stopni schodowych z płytek na zaprawie cementowej 10,52	m2 m2	 10,520	10,520
30	KNR 4-01 0211-0100	Skucie kleju przy głębokości skucia do 1 cm na schodach 10,52	m2 m2	 10,520	10,520
31	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej 10,52	m2 m2	 10,520	10,520
32	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kominowaną (1,80*1,30)+(2,50*0,50)+(2*1,30*0,5)+(2*1,65*0,50)+(2*1,90*0,50)+(3,20*0,65)	m2 m2	 10,520	10,520