

Przedmiar:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-km nym	km		
		0,8625	km	0,863	
				RAZEM	0,863
2		Roboty ziemne i konstrukcyjne			
2.1		Roboty ziemne pod jezdnię			
2 d.2.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		862,5 * 5 * 0,35	m3	1 509,375	
				RAZEM	1 509,375
3 d.2.1	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m3		
		poz.2	m3	1 509,375	
				RAZEM	1 509,375
4 d.2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		862,5 * 5	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
2.2		Roboty ziemne pod chodnik.			
5 d.2.2	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		862,5 * 2,23 * 0,35	m3	673,181	
				RAZEM	673,181
6 d.2.2	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m3		
		poz.5	m3	673,181	
				RAZEM	673,181
7 d.2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2		
		862,5 * 2,23	m2	1 923,375	
				RAZEM	1 923,375
8 d.2.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		862,5 * 2	m	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
2.3		Budowa chodnika przy drodze			
9 d.2.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		862,5 * 2,23	m2	1 923,375	
				RAZEM	1 923,375
10 d.2.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa pomocnicza o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		862,5 * 2	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
11 d.2.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa pomocnicza - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- kolejne 5 cm Krotność = 5	m2		
		862,5 * 2	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i oporniki betonową z oporem	m3		
		0,45 * 862,5 + 0,3 * 862,5	m3	646,875	
				RAZEM	646,875
13 d.2.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		862,5	m	862,500	
				RAZEM	862,500
14 d.2.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem.	m		
		862,5	m	862,500	
				RAZEM	862,500
15 d.2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (podbudowa tłuczniowa chodnik)	m2		
		862,5 * 2	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
16 d.2.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryśowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		862,5 * 2	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
17 d.2.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryśowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kolejne 2 cm Krotność = 2	m2		
		862,5 * 2	m2	1 725,000	
				RAZEM	1 725,000
2.4		Pobocza			
18 d.2.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		862,5	m2	862,500	
				RAZEM	862,500
19 d.2.4	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - podbudowa pomocnicza o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		862,5	m2	862,500	
				RAZEM	862,500
2.5		Roboty konstrukcyjne - podbudowy i nawierzchnie jezdni			
20 d.2.5	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		862,5 * 5	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
21 d.2.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa pomocnicza o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
22 d.2.5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - podbudowa pomocnicza - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
23 d.2.5	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
24 d.2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
26 d.2.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
27 d.2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
28 d.2.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
29 d.2.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - kolejny 1 cm	m2		
		poz.20	m2	4 312,500	
				RAZEM	4 312,500
3		Organizacja ruchu			
30 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

GMINA LEONCIN

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

