

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Gać i Stanisławów

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Gać cz. dz. nr ew. 73, 101 oraz w miejscowości Stanisławów cz. dz. nr ew. 121/3, 104/9, na odcinku od km 0+000 do 1+985 o długości 1,985 km

Odcinek długości 1,985 km i szer. 4,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	1,985
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	7 940,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	7 940,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	7 940,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	7 940,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	7 940,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	7 940,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Brzozowa

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Brzozowa cz. dz. nr ew. 15/46, 15/3, 14/4, 14/5, 13/14, 12/17, 11/14, 10/17, 9/11 na odcinku od km 0+000 do 0+475 o długości 0,565 km

Odcinek długości 0,565 km i szer. 4,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,565
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	2 542,50
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 542,50
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	2 542,50
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 542,50
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	2 542,50
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 542,50

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczyk

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Parkowa

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Parkowa cz. dz. nr ew. 16/19, 15/25, 15/3 na odcinku od km 0+000 do 0+235 o długości 0 235 km

Odcinek długości 0,235 km i szer. 4,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,235
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 057,50
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 057,50
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1 057,50
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 057,50
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	1 057,50
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	1 057,50

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Mirośław Krawczak

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Polna

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Polna cz. dz. nr ew. 15/3 na odcinku od km 0+000 do 0+225 o długości 0,225 km

Odcinek długości 0,225 km i szer. 4,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,225
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 012,50
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 012,50
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1 012,50
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 012,50
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	1 012,50
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	1 012,50

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Szkolna

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Leoncin ul. Szkolna cz. dz. nr ew. 5/28, 5/43, 6/12, 7/16, 8/15, 9/8, 10/12, 11/11, 12/3, 13/7, 14/11 na odcinku od km 0+000 do 0+475 o długości 0,475 km

Odcinek długości 0,475 km i szer. 5,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,475
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	2 375,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 375,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	2 375,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 375,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	2 375,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 375,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Mała Wieś – Nowe Gniewniewice

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Mała Wieś cz. dz. nr ew. 101/1, w miejscowości Mała Wieś przy Drodze cz. dz. nr ew. 61/5, 61/4, w miejscowości Nowe Gniewniewice cz. dz. nr ew. 14/3 na odcinku od km 0+000 do 2+700 o długości 2,605 km

Odcinek długości 2,605 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	2,605
2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 30 cm	m2	1 700,00
3	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m2	1 700,00
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 700,00
5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 700,00
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 700,00
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	10 420,00
8	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	10 420,00
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	10 420,00
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	10 420,00
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	10 420,00
12	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	10 420,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale cz. dz. nr ew. 270/3, 269/9, 268/20 na odcinku od km 0+000 do 0+095 o długości 0,095 km

Odcinek długości 0,095 km i szer. 4,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,095
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	380,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	380,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	380,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	380,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	380,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	380,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczyk

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale cz. dz. nr ew. 270/4, 269/19, 268/13
267/29 na odcinku od km 0+000 do 0+130 o długości 0,130 km

Odcinek długości 0,130 km i szer. 4,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,130
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	520,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa góma o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	520,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	520,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	520,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	520,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	520,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR
BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Grochale cz. dz. nr ew. 319/2, 318/4, 317/10, 317/7, 316/3, 315/5, 314/2, 315/6, 310/1 na odcinku od km 0+000 do 0+145 o długości 0,145 km

Odcinek długości 0,140 km i szer. 4,0 m oraz 0,005 km i szer. 10,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,145
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	630,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	630,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	630,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	630,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	630,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	630,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Pan. Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Polesie

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Nowe Polesie cz. dz. nr ew. 209, 368, 316/1 na odcinku od km 0+000 do 0+865 o długości 0,865 km

Odcinek długości 0,865 km i szer. 4,5 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,865
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	3 892,50
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 892,50
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	3 892,50
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	3 892,50
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	3 892,50
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	3 892,50
8	KNR 2-31 Wycena własna	Remont przepustu o średnicy 60 cm i długości rury 7 m	szt.	1

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Ośniki

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Ośniki cz. dz. nr ew. 121/11, 120/10, 119/13, 118/11, 117/6, 116/4, 115/4, 114/9, 113/8, 111/4, 110/5 na odcinku od km 0+000 do 0+452 o długości 0,452 km

Odcinek długości 0,447 km i szer. 4,0 m oraz 0,005 km i szer. 10,0 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,452
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 858,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa góma o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 858,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1 858,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 858,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	1 858,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	1 858,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirasław Krawczak

PRZEDMIAR

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

**NAZWA
INWESTYCJI:** Modernizacja drogi w miejscowości Stare Grochale

OBIEKT: Modernizacja drogi w miejscowości Stare Grochale cz. dz. nr ew. 49/9, 49/20, 134/3, na odcinku od km 0+000 do 0+202 o długości 0,202 km, na odcinku od km 0 + 000 do 0 + 078, na odcinku od km 0+000 do 0 + 045 o łącznej długości 0,325 km

Odcinek długości 0,325 km i szer. 4,0 m, odcinek o długości 0,005 i szer. 0,010, odcinek o długości 0,005 i szer. 0,010, odcinek o długości 0,005 i szer. 0,010

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	0,325
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV	m2	1 450,00
3	KNR 2-31 0114-03	Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego – warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 450,00
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m2	1 450,00
5	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	1 450,00
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2	m2	1 450,00
7	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	1 450,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

WÓJT GMINY

Adam Mirósław Krawczak