

PRZEDMIAR ROBÓT**BRANŻA DROGOWA**

INWESTOR: GMINA LEONCIN
ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SECYMIN
POLSKI GM. LEONCIN

OBIEKT: Modernizacja drogi cz.dz. nr ewid. 161 w miejscowości SECYMIN POLSKI na odcinku od km 0+000 do 0+500, O długości 0,500 km

Odcinek długości 0,50 km i szer. 4,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2000,00
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego – mieszanka optymalna 0/31,5 – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2000,00
9	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	2000,00
10	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanki min – bit. AC11W jak dla KR 1-2 – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2000,00
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m ²	m ²	2000,00
12	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S jak dla KR 1-2 – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2000,00

GMINA LEONCIN
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82 (85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Z up. Wójta Gminy
Bernard Mucha
Zastępca Wójta